

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟหินตาด หมู่ที่ 1 บ้านหินตาด ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,780.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลตำบลหินตาดกำหนด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าสถานีรถไฟหินตาด จากบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตาด - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเก่าชุมชนเมืองเพชร

แบบเลขที่ **ประมาณราคาวันที่** 14 กันยายน 2563

**รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 21.00-21.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงผิวจราจร เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
1.1	ทำความสะอาดผิวทางเดิม	3,780.00	ตร.ม.	-	-	1.62	6,123.60	6,123.60	
1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3,780.00	ตร.ม.	258.22	976,071.60	-	-	976,071.60	
1.3	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	3,780.00	ตร.ม.	10.75	40,635.00	-	-	40,635.00	
1.4	งานตีเส้นจราจร	100.00	ตร.ม.	226.00	22,600.00	-	-	22,600.00	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								1,045,430.20	บาท

(ลงชื่อ)

(นายทศพร ปานมน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟหินดาด หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,780.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลตำบลหินดาดกำหนด พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าสถานีรถไฟหินดาด จากบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเก่าชุมชนเมืองเพชร

แบบเลขที่


งบประมาณ 1,422,000.00 บาท


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,045,430.20			Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษี 7 %
2	งานป้ายโครงการ	-			
	รวม	1,045,430.20	1.3607	1,422,516.86	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,422,516.86	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ		(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)		1,422,000.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่		3,780.00 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		376.19 บาท/เมตร			
ที่มาของราคา :					
ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน 2563					
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง					
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง					
**รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 21.00-21.99 บาท)					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายแอนน พันธ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทศพร ปานมน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายแสวง วอยพิมาย)
พนักงานขับรถดับเพลิง